

# Leverandørens vilkår for montering og installering

Kunde er ansvarlig for god fremkommelighet (brøytet, ryddet for snø, strødd) og generelt legge til rette for gode arbeidsforhold for montør, både inne og ute. Det forutsettes at det er bilvei og god fremkommelighet helt frem til hus/hytte hvor varmepumpe skal monteres.

## Inkludert i standard montering

### 1. Rørstrekk og Drensslange:

- Inntil 3 meter rørstrekk mellom inne- og utedel, bestående av kobberør.
- Medfølgende drensslange.
- Plastkanaler som legges over kobberørene er inkludert.

### 2. Elektrisk tilkøpling:

- Elektrisk tilkøpling mellom inne- og utedel.

### 3. Monteringsutstyr:

- Standard veggbraketter for utedel.
- Vibrasjonsdempere (bakkestativ tilkommer som ekstrakostnad).

### 4. Installasjon og testing:

- Hulltaking i trevegg.
- Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg.
- Inndel - Installering opptil 250 cm over gulv
- Utedel – installering opptil 150 cm over bakkenivå
- Test og igangkjøring av varmepumpen.
- Gjennomgang med kunden om hvordan varmepumpen skal betjenes.

### 5. Kjøring

Kjøring inntil 25 km hver vei er inkludert i standard installasjon. Kjøring gjelder fra nærmeste lokasjon (Surnadal, Rindal, Orkanger).

## Ikke inkludert i en standard montasje og medfører tilleggskostnader:

### 2. Elektrisk tilkøpling av utedel:

- Elektrisk tilkøpling av utedel, inkludert jordfeilbryter, skal utføres av en elektriker.
- Egen jordet kurs/kontakt for å koble varmepumpen til strøm hvis det ikke finnes fra før.

### 3. Boring

- Boring gjennom Leca eller andre lette vegger, eller kjerneboring gjennom tyngre vegger som tømmervegger, tilkommer som ekstrakostnad.

### 4. Ekstratid og deler:

- Medgått tid og deler utover standard montering av varmepumpen, for eksempel installasjon av frostvakt, drenering til nedløp, etc., vil påløpe ekstra kostnader.
- Merarbeid som følge av vanskelige arbeidsforhold (montering under terrasse og lignende)
- Demontering av gammel varmepumpe og eventuell bortkjøring.
- Skjult montasje (kanaler inni vegg eller bak kledning)
- Veggbraketter for lav grunnmur
- Drypp-panne for å drenere vann fra avriming
- Plastkanaler i farger som matcher huset

**5. Lift eller stillas:**

- Hvis monteringen krever en lift eller stillas for å arbeide over arbeidshøyde, vil dette være en ekstrakostnad.
- Inndel - Installering over 250 cm over gulv
- Utedel – installering over 150 cm over bakkenivå

**6. Kjøring**

Kjøring over 25 km hver vei, fra Svorka sine avdelinger (Surnadal, Rindal og Orkland), faktureres kunde.

Alt tilleggsarbeid utover standard installasjon, avtales og faktureres direkte mellom deg som kunde og installatøren.